


COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO
CONSTRUCCIÓN COMEDOR ECONÓMICO CRISTOBAL
 PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
I. - Preliminares						
1.1.-	Caseta materiales Obra y Campamento	PA		1.00	-	
1.2.-	Movilización y Desmovilización	Meses		4.00	-	
1.3.-	Replanteo	M2		249.20	-	
						-
II. - Demoliciones						
2.1.-	Demolición de estructura existente	PA		1.00	-	
2.2.-	Bote de escombros	Viaje		90.00	-	
		PA			-	-
III. - Movimiento de Tierra						
3.1.-	#iREF!	M3		110.00	-	
3.2.-	#iREF!	M3		465.29	-	
3.3.-	Excavaciones zapata de muros y columnas	M3		127.16	-	
3.4.-	#iREF!	M3		73.40	-	
3.5.-	Bote	M3		478.03	-	
						-
IV. - Hormigón						
4.1.-	Torta de regulación	M3		3.48	-	
4.2.-	Zapara de muros de 20cm	M3		17.25	-	
4.3.-	Zapata de columnas C1	M3		13.99	-	
4.4.-	Zapata de columnas CC	M3		3.50	-	
4.5.-	Columnas C1, 0.20 x 0.20 8 Ø 1/2 estribos de Ø 3/8 @ 0.10	M3		2.90	-	
4.6.-	Columnas CC, 0.15 x 0.20, 4 Ø 1/2 + 4 Ø 3/8 estribos de Ø 3/8 @ 0.15	M3		1.14	-	
4.7.-	Viga amarre nivel de piso 0.15 x 0.20	M3		6.02	-	
4.8.-	Viga amarre nivel dintel 0.15 x 0.20	M3		4.53	-	
4.9.-	Vigas V-1, 0.20 x 0.40 3 Ø 1" + 2 Ø 1/2" estribos de Ø 3/8 a 0.20	M3		2.91	-	
4.10.-	Vigas V -2, 0.20 x 0.40 4 Ø 1/2" + 4 Ø 3/8" estribos de 3/8 a 0.15	M3		2.65	-	
4.11.-	Vigas V -3, 0.20 x 0.40, 4 Ø 1/2" + 4 Ø 3/8" estribos de 3/8 a 0.15.	M3		2.77	-	


COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO
CONSTRUCCIÓN COMEDOR ECONÓMICO CRISTOBAL
 PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
4.12.-	Losa de Techo e = 0.12	M3		29.73	-	
4.13.-	#¡REF!	M2		211.65	-	
4.14.-	Calzada simple frotada en el perimetro	M2		50.00	-	
						-
V.-	Muros de Block			0.00		
5.1.-	Muros de blockde 15cm, bajo nivel de piso	M2		127.70	-	
5.2.-	Muros de blockde 15cm,	M2		370.65	-	
5.3.-	Muros de blockde Antepecho	M2		36.31	-	
						-
VI.-	Terminaciones			0.00		
6.1.-	Pañete de Techo	M2		211.65	-	
6.2.-	Pañete Exterior	M2		282.66	-	
6.3.-	Pañete Interior	M2		508.86	-	
6.2.-	Mochetas	ML		115.60	-	
6.3.-	Cantos	ML		404.06	-	
6.4.-	Fino de techo	M2		277.24	-	
6.5.-	Zabaleta	ML		83.45	-	
6.6.-	Careteo	M2		105.83	-	
6.7.-	Desague de Techo 3"	UD		12.00	-	
						-
VII.-	Revestimeintos y Pisos			0.00		
7.1.-	Piso en cocina QUARRY TILE ROJO 15 X 15	M2		54.60	-	
7.2.-	Piso en comedor PORCELANATO PIASENTINA GRIS 50 X 50	M2		67.60	-	
7.3.-	Piso en Oficinas en Casa Guardia, Deposito y Tikes	M2		33.16	-	
7.4.-	Rampa acceso almacen	M2		36.00	-	
7.5.-	Piso pulido en almacen y area lavado	M2		38.30	-	
7.6.-	Piso en Baños	M2		15.08	-	
7.7.-	Revestimiento en baño paredes	M2		68.80	-	
7.8.-	Revestimiento en pared cocina	M2		38.63	-	
7.9.-	Revestimiento en pared Lavadero	M2		6.40	-	

CONSTRUCCIÓN COMEDOR ECONÓMICO CRISTOBAL
PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
7.10.-	Zocalos	MI		297.86	-	
						-
VIII.-	Puertas, Ventanas y Plafond			0.00		
8.1.-	Puerta comercial Entrada con dos paños fijos	UD		1.00	-	
8.2.-	Puertas Polimetal 2.10 x 0.8	UD		6.00	-	
8.3.-	Puertas Polimetal 2.10 x 0.9	UD		6.00	-	
8.4.-	Puertas Polimetal 2.10 x 1.00	UD		2.00	-	
8.5.-	Puerta enrollable Almacen	UD		1.00	-	
8.6.-	Ventanas Salormonicas	Pies2		192.17	-	
8.7.-	Cristal frontal Tikect	Pies2		6.46	-	
						-
IX.-	Sanitaria y aguas servidas			0.00		
9.1.-	Inodoro Alargado Blanco, incluye suministro, piezas e instalación	UD		4.00	-	
9.2.-	Lavamanos blaco, incluye piezas accesorios e intalación	UD		4.00	-	
9.3.-	Ducha de agua fria, suministro, piezas e instalación	UD		2.00	-	
9.4.-	Lavadero de granito doble	UD		1.00	-	
9.5.-	Desague de piso de 2" instalado	UD		7.00	-	
9.6.-	Espejos	UD		4.00	-	
9.7.-	Jaboneras	UD		4.00	-	
9.8.-	Trampas de grasa 1 x 1 x 1	UD		3.00	-	
9.9.-	Septico Colector General	UD		1.00	-	
9.10.-	Camara septica 1.70 x 3.40 x 1.60	UD		1.00	-	
9.11.-	Fragadero Exterior doble engranito vaciado	UD		1.00	-	
9.12.-	Caseta de Bomba	UD		1.00	-	
9.13.-	Cisterna 4,000 Gls. Tierra, 2.50X3.50X2.00 Mts	UD		1.00	-	
9.11.-	Bomba Mayer 1HP	UD		1.00	-	
9.12.-	Tinacos 500Gls	UD		1.00	-	
9.13.-	Canalización de agua en cocina incluye regilla de piso frontal estufas	UD		14.00	-	
						-


COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO
CONSTRUCCIÓN COMEDOR ECONÓMICO CRISTOBAL
 PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
X.-	Electricidad			0.00		
10.1.-	Salida Luz Cenital	UD		23.00	-	
10.2.-	Salida TC 110 V Doble	UD		14.00	-	
10.3.-	Salida TC 220 V, sencillo	UD		2.00	-	
10.4.-	Salida Interptores Sencillo	UD		5.00	-	
10.5.-	Salida Interptores Doble	UD		6.00	-	
10.6.-	Salida Interptores Triple	UD		2.00	-	
10.7.-	Salidas Abanicos de techo	UD		7.00	-	
10.8.-	Salida A/A	UD		1.00	-	
10.9.-	Salida Letrero	UD		1.00	-	
10.10.-	Salida Bomba de agua	UD		1.00	-	
10.11.-	Salida conexión Campanas Cocina	UD		2.00	-	
10.12.-	Aire acondicionado Inverter 12,000 BTU (Incluye Instalacion)	UD		1.00	-	
10.13.-	Luminarias 2 x 2 LED	UD		6.00	-	
10.14.-	Luminarias de Cocina	UD		4.00	-	
10.15.-	Luminarias Exteriores	UD		8.00	-	
10.16.-	Abanicos de techo KDK instalados	UD		7.00	-	
10.17.-	Panel de distribución 16 espacios 1 PH	UD		1.00	-	
10.18.-	Acometida Primaria 3H desde poste hasta transfer soterrada	UD		1.00	-	
10.19.-	Materiales Eléctricos (cubicar desglosaado)	PA		1.00	-	
10.20.-	M.O. Electrica	PA		1.00	-	
						-
XI.-	Pintura			0.00		
11.1.-	Primer base	M2		1,054.54	-	
11.2.-	Pintura Exterior Acrilica	M2		264.66	-	
11.3.-	Pintura Interior Acrilica	M2		537.86	-	
11.4.-	Techos	M2		252.01	-	
11.5.-	Verja Perimetral	M2		110.98	-	
11.6.-	Caseta de Bomba	M2		40.00	-	
				0.00		

CONSTRUCCIÓN COMEDOR ECONÓMICO CRISTOBAL
PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
						-
XI.-	Equipamiento Cocina			0.00		
12.1.-	Suministro Estufa de 4 Quemadores P-50 en Acero Inoxidable completa Bandeja relectora de Grasa, INOXI 92 X 33 X 26 de altura.	UD		2.00	-	
12.2.-	Campana en acero inoxidable 96 x 42 x 24 con filtro en acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminación antigrasa 110V	UD		2.00	-	
12.3.-	Extractor tipo Hongo, 220V 1PH para campana	UD		2.00	-	
12.4.-	Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable con Fregadero Inclustado.	UD		1.00	-	
12.5.-	Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable sin Respaldo y Sin entrepaños.	UD		1.00	-	
12.6.-	Suministro y Fabricación de Exibidor de 6 Bandejas en Acero Inoxidable.	UD		1.00	-	
12.7.-	Freezer	UD		1.00	-	
12.8.-	Nevera	UD		1.00	-	
12.9.-	Marmitas de Gas	UD		1.00	-	
12.10.-	Volteable	UD		1.00	-	
12.11.-	Fregadero Inclinado de Granito para Ollas	P2		46.00	-	
						-
XII.-	Verja malla Ciclónica			0.00	-	
13.1.-	Construcción en verja ciclónica 6 pies de alto con columnas de amarre de 15 x 20 x 80, zapata y 4 líneas de block de 6".	ML		17.80	-	
13.2.-	Verja Perimetral en muro de block en tres laterales con columnas a 4 metros y 2.20 metros de altura	M2		214.96	-	
13.3.-	Puerta de acceso Peatonal	UD		1.00	-	
13.4.-	Puerta de acceso Vehicular	UD		1.00	-	
						-
XIV.-	Impemeabilización de techo y canalización de aguas			0.00		
14.1.-	Limpieza y preparación	M2		257.24	-	

CONSTRUCCIÓN COMEDOR ECONÓMICO CRISTOBAL
PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
14.2.-	Impermeabilizante Polybrite 24 don manos y primer	M2		257.24	-	
						-
XV.-	Area de Lavadero			0.00		
15.1.-	Estructura metálica soporte para cubierta	M2		12.00	-	
15.2.-	Cubierta de techo en aluzinc pre-pintado	M2		12.00	-	
						-
XVI.-	Mislaneos			0.00		
16.1.-	Tarja en Bronce, incluye muro base	P.A		1.00	-	
16.2.-	Letrero acrílico	P.A		1.00	-	
16.3.-	Tramera en metal en Almacen	UD		2.00	-	
16.4.-	Asta de bandera en tubos galvanizado 20 pie de altura (incluye base Horm.)	UD		2.00	-	
16.5.-	Tanque de gas	UD		N-A		
16.6.-	Depósito de Combustible	UD		1.00	-	
16.7.-	Planta Eléctrica	UD		1.00	-	
16.8.-	Sum. e Inst. de Escritorio 24*48 D/3 Gabetas Metalico	UD		1.00	-	
16.9.-	Sum. e Inst. de Archivo de 3 Gabetas Metalico	UD		1.00	-	
16.10.-	Sillas de Oficina	UD		3.00	-	
16.11.-	Mesas Comedor tipo maleta	UD		6.00	-	
16.12.-	Sillas comedo Plegable	UD		24.00	-	
16.13.-	Acondicionamiento de terreno para huerto y jardineria	PA		1.00	-	
	Sub-Total general					-
	Dirección Técnica	10.00%				-
	Seguro y Fianza	2.50%				-
	Transporte	3.50%				-
	Gastos Admisnitrativos	5.00%				-
	Iey Fondo Pensiones y Jubilacaiones	1.00%				-
	Estudio de Suelo					
	ITBIS	18.00%				-
	Total General					-

CONSTRUCCIÓN COMEDOR ECONÓMICO CRISTOBAL
PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales

Elaborado por:



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

ESTIMADO DE COSTO

ADECUACION COMEDOR ECONOMICO BATEY 6

PROVINCIA BAHORUCO , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	Formato A
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
	FASE A					
I.-	Preliminares					
1.1.-	Levantamiento e Ingeniería	PA		1.00		
1.2.-	Movilización y Desmovilización	PA		1.00		
II.-	Demoliciones					
2.1.-	Apertura hueco puerta Almacén	PA		1.00		
2.2.-	Demoliciones en área de construcción lavadero	PA		1.00		
2.3.-	Demoliciones en área de oficinas para caseta de tickets	PA		1.00		
2.4.-	Demolición caseta de bomba y cisterna	PA		1.00		
		PA				
III.-	Movimiento de Tierra					
3.1.-	Excavación muro zapata despensa y cuarto de guardia	M3		2.43		
3.2.-	Excavaciones puerta entrada almacén y rampa de acceso	M3		42.65		
3.3.-	Excavaciones muro línea de cocina	M3		0.90		
3.4.-	Corte y relleno terreno frontal	M3		50.00		
3.5.-						
IV.-	Hormigón					
4.1.-	Zapara de muros de 20cm despensa y cuarto de guardia	M3		0.74		
4.2.-	Plata para casa de bomba	M3		0.15		
4.3.-	Rampa de acceso Almacén	M3		33.00		
4.4.-	Losa de piso área de lavadero	M3		88.00		
4.5.-	Reparación de calzada simple frotada en el perímetro	M2		70.00		
4.6.-	Rampa de acceso peatonal	M2		10.00		
4.7.-	Reparaciones Estructurales (estimado hasta informe Estructural)	PA		1.00		



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

ESTIMADO DE COSTO

ADECUACION COMEDOR ECONOMICO BATEY 6

PROVINCIA BAHORUCO , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	Formato A
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
	FASE A					
V.-	Muros de Block					
5.1.-	Muros de blok de 20cm, despensa, casa de guardia, cierre de puertas, cierre ventana	M2		18.60		
5.2.-	Muros de blok de 20cm, casa de bomba	M2		1.60		
VI.-	Terminaciones					
6.1.-	Pañete	M2		62.20		
6.2.-	Mochetas	ML		30.00		
6.3.-	Cantos	ML		45.00		
VII.-	Revestimeintos y Pisos					
7.1.-	Piso en cocina QUARRY TILE ROJO 15 X 15	M2		45.89		
7.2.-	Piso en comedor PORCELANATO PIASENTINA GRIS 50 X 50	M2		62.26		
7.3.-	Piso en Oficinas	M2		6.39		
7.4.-	Piso en Casa Guardia, Deposito y Tikes	M2		20.03		
7.5.-	Piso en Baños	M2		7.91		
7.6.-	Piso Almacen en malla electrosoldadas, espesor 15 cms	M2		24.74		
7.7.-	Revestimiento en baño paredes	M2		21.94		
7.8.-	Revestimiento en pared cocina	M2		49.89		
VIII.-	Puertas, Ventanas y Plafond					
8.1.-	Puertas Metálicas instaladas con llavín	UD		9.00		
8.2.-	Puerta de Cristal doble entrada	UD		1.00		
8.3.-	Puerta enrollable de almacén	UD		1.00		
8.4.-	Ventanas tipo celocias bronce claro	Pies2		140.94		
8.5.-	Ventanas tipo celocias bronce claro	Pies2		124.00		
8.6.-	Ventanas corredizas bronce	Pies2		124.26		
8.7.-	Plafon tipo vinil area de comedor	M2		54.47		



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

ESTIMADO DE COSTO

ADECUACION COMEDOR ECONOMICO BATEY 6

PROVINCIA BAHORUCO , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	Formato A
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
	FASE A					
8.8.-	Plafon tipo vinil area de comedor y cocina	M2		52.08		
IX.-	Sanitaria y aguas servidas					
9.1.-	Inodoro Alargado Blanco, incluye suministro, piezas e instalación	UD		3.00		
9.2.-	Lavamanos blaco, incluye piezas accesorios e intalación	UD		3.00		
9.3.-	Mezcaldora duchas	UD		1.00		
9.4.-	Mezcaldora lavamanos	UD		3.00		
9.5.-	Construcción registro inspección	UD		4.00		
9.6.-	Construcción trampa de grasa	UD		2.00		
9.7.-	Desague de piso	UD		4.00		
9.8.-	Cisterna 4,000 Gls. Tierra, 2.50X3.50X2.00 Mts	UD		1.00		
9.9.-	Tinaco de 500 Gls	UD		1.00		
9.10.-	Limpieza cisterna y reparaciones	UD		1.00		
9.11.-	Moto 1HP y Tanque	UD		1.00		
9.12.-	Materiales de Instalación	PA		1.00		
9.13.-	Mano de Obra	PA		1.00		
X.-	Electricidad					
10.1.-	Lampara 2 x 2 en comedor	UD		4.00		
10.2.-	Lampara water proof en cocina y almacen	UD		4.00		
10.3.-	Lamparas exterior	UD		7.00		
10.4.-	Avanicos de Techo KDK	UD		6.00		
10.5.-	Avanicos de pared en tikec KDK	UD		1.00		
10.6.-	Salida para luz Cenital	UD		10.00		
10.7.-	Salida para Interruptor Simple	UD		6.00		
10.8.-	Salida para Interruptor Doble	UD		6.00		
10.9.-	Salida T.C. 120V Doble en cocina	UD		12.00		
10.10.-	Aire acondicionado Inverter 12,000 BTU (Incluye Instalacion)	UD		1.00		



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

ESTIMADO DE COSTO

ADECUACION COMEDOR ECONOMICO BATEY 6

PROVINCIA BAHORUCO , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	Formato A
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
	FASE A					
10.11.-	Salidas de Abanicos de Techos	UD		6.00		
10.12.-	Iluminacion Exterior	UD		5.00		
10.13.-	Materiales	PA		1.00		
10.14.-	Mano de Obra	PA		1.00		
XI.-	Equipamiento cocina					
11.1.-	Suminsitro Estufa de 4 Quemadores P-50 en Acero Inoxodable completa Bandeja reflectora de Grasa, INOXI 92 X 33 X 26 de altura.	UD		2.00		
11.2.-	Suministro y Fabricación en Acero Acero Inoxidable de Estufa con Tres (3) Hornillas P-51	UD		1.00		
11.3.-	Campana en acero inoxidable 96 x 42 x 24 con filtro en acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminación antigrasa 110V	UD		2.00		
11.4.-	Campana en acero inoxidable 72 x 42 x 24 con filtro en acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminacion antigrasa 110V	UD		1.00		
11.5.-	Extractor tipo Hongo, 220V 1PH para campana	UD		2.00		
11.6.-	Extractor tipo Hongo, 220V 1/2PH 60 HZpara campana	UD		1.00		
11.7.-	Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable con Fregadero Inclustado.	UD		1.00		
11.8.-	Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable sin Respaldo y Sin entrepaños.	UD		1.00		
11.9.-	Suministro y Fabricación de Exibidor de 6 Bandejas en Acero Inoxidable.	UD		1.00		
11.10.-	Freezer	UD		1.00		
11.11.-	Nevera	UD		1.00		
11.12.-	Marmitas de Gas	UD		1.00		
11.13.-	Volteable	UD		1.00		
11.14.-	Canalizacion de agua en cocina incluye regilla	UD		14.00		
11.15.-	Fregadero Inclinado de Granito para Ollas	P2		46.00		



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

ESTIMADO DE COSTO

ADECUACION COMEDOR ECONOMICO BATEY 6

PROVINCIA BAHORUCO , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	Formato A
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
	FASE A					
XII.-	Verja malla Ciclónica					
12.1.-	Construcción en verja ciclónica 6 pies de alto con columnas de amarre de 15 x 20 x 80, zapata y 4 líneas de block de 6".	ML		47.68		
12.2.-	Puerta de acceso peatonal	UD		1.00		
12.3.-	Puerta de acceso Vehicular	UD		1.00		
XIII.-	Pintura General					
13.1.-	Pintura Acrilica en techo	M2		245.12		
13.2.-	Pintura Acrilica pared en interior	M2		352.44		
13.3.-	Pintura Acrilica en exterior	M2		189.84		
13.4.-	Pintura en verja perimetral	M2		95.36		
XIV.-	Impemeabilización de techo y canalización de aguas					
14.1.-	Limpieza y preparación	M2		262.58		
14.2.-	Corección de pendientes y desagues	PA		1.00		
14.3.-	Impermeabilizante Polybrite 24 dos manos y primer	M2		262.58		
XV.-	Area de Lavadero					
15.1.-	Estructura metálica soporte para cubierta	M2		21.50		
15.2.-	Cubierta de techo en aluzinc pre-pintado	M2		21.50		
XVI.-	Mislaneos					
16.1.-	Tarja en Bronce, incluye muro base	UD		1.00		
16.2.-	Letrero acrilico (Presentar desglose)	UD		1.00		
16.3.-	Trameria en metal en Almacen	UD		3.00		
16.4.-	Asta de bandera en tubos galvanizado 20 pie de altura (incluye base Horm.)	UD		2.00		



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

ESTIMADO DE COSTO

ADECUACION COMEDOR ECONOMICO BATEY 6

PROVINCIA BAHORUCO , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	Formato A
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
	FASE A					
16.5.-	Tanque de gas	UD		N-A		
16.6.-	Depósito de Combustible	UD		1.00		
16.7.-	Planta Eléctrica	UD		1.00		
16.8.-	Sum. e Inst. de Escritorio 24*48 D/3 Gabetas Metálico	UD		1.00		
16.9.-	Sum. e Inst. de Archivo de 3 Gabetas Metalico	UD		1.00		
16.10.-	Sillas de Oficina	UD		3.00		
16.11.-	Mesas Comedor tipo maleta	UD		6.00		
16.12.-	Sillas comedo Plegable	UD		24.00		
16.13.-	Acondicionamiento de terreno para huerto y jardineria (Presentar desglose)	PA		1.00		
	Sub-Total general					
	Dirección Técnica	10.00%				
	Seguro y Fianza	4.00%				
	Transporte	5.00%				
	Gastos Admisnitrativos	4.00%				
	Iey Fondo Pensiones y Jubilacaiones	1.00%				
	ITBIS	18.00%				
	Total General					


COMEDOR ECONOMICO DEL ESTADO
CONSTRUCCIÓN COMEDOR ECONOMICO GALVAN
 PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
I. - Preliminares						
1.1.-	Caseta materiales Obra y Campamento	PA		1.00	-	
1.2.-	Movilización y Desmovilización	Meses		4.00	-	
1.3.-	Replanteo	M2		31.56	-	
						-
II. - Demoliciones						
2.1.-	Demolición de estructura existente	PA		1.00	-	
2.2.-	Bote de escombros	Viaje		15.00	-	
		PA			-	-
III. - Movimiento de Tierra						
3.1.-	Corte en terreno 0.50 cm	M3		15.78	-	
3.2.-	Relleno compactado material granular 95% proctor	M3		89.26	-	
3.3.-	Excavaciones zapata de muros y columnas	M3		28.55	-	
3.4.-	Relleno dematerial granular	M3		25.77	-	
3.5.-	Bote	M3		24.14	-	
						-
IV. - Hormigón						
4.1.-	Torta de regulación	M3		0.76	-	
4.2.-	Zapara de muros de 20cm	M3		2.37	-	
4.3.-	Zapata de columnas C1	M3		4.73	-	
4.4.-	Zapata de columnas CC	M3		N/A		
4.5.-	Columnas C1, 0.20 x 0.20 8 Ø 1/2 estribos de Ø 3/8 @ 0.10	M3		0.91	-	
4.6.-	Columnas CC, 0.15 x 0.20, 4 Ø 1/2 + 4 Ø 3/8 estribos de Ø 3/8 @ 0.15	M3		N/A		
4.7.-	Viga amarre nivel de piso 0.15 x 0.20	M3		1.16	-	
4.8.-	Viga amarre nivel dintel 0.15 x 0.20	M3		0.40	-	
4.9.-	Vigas V-1, 0.20 x 0.40 3 Ø 1" + 2 Ø 1/2" estribos de Ø 3/8 a 0.20	M3		N/A		
4.10.-	Vigas V -2, 0.20 x 0.40 4 Ø 1/2" + 4 Ø 3/8" estribos de 3/8 a 0.15	M3		2.11	-	
4.11.-	Vigas V -3, 0.20 x 0.40, 4 Ø 1/2" + 4 Ø 3/8" estribos de 3/8 a 0.15.	M3		N/A		


COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO
COMEDOR ECONÓMICO GALVAN
 PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
4.12.-	Losa de Techo e = 0.12	M3		3.41	-	
4.13.-	Torta de Piso e=0.10	M2		28.50	-	
4.14.-	Calzada simple frotada en el perimetro	M2		50.00	-	
						-
V.-	Muros de Block					
5.1.-	Muros de blockde 15cm, bajo nivel de piso	M2		12.64	-	
5.2.-	Muros de blockde 15cm,	M2		33.13	-	
5.3.-	Muros de blockde Antepecho	M2		33.91	-	
						-
VI.-	Terminaciones					
6.1.-	Pañete de Techo	M2		77.23	-	
6.2.-	Pañete Exterior	M2		99.54	-	
6.3.-	Pañete Interior	M2		29.30	-	
6.2.-	Mochetas	ML		63.35	-	
6.3.-	Cantos	ML		70.25	-	
6.4.-	Fino de techo	M2		55.34	-	
6.5.-	Zabaleta	ML		51.92	-	
6.6.-	Careteo	M2		38.62	-	
6.7.-	Desague de Techo 3"	UD		6.00	-	
						-
VII.-	Revestimientos y Pisos					
7.1.-	Piso en cocina QUARRY TILE ROJO 15 X 15	M2		14.18	-	
7.2.-	Piso en comedor PORCELANATO PIASENTINA GRIS 50 X 50	M2		36.08	-	
7.3.-	Piso en Oficinas en Casa Guardia, Deposito y Tikes	M2		13.47	-	
7.4.-	Rampa acceso almacen	M2		13.50	-	
7.5.-	Piso pulido en almacen y area lavado	M2		31.37	-	
7.6.-	Piso en Baños	M2		3.86	-	
7.7.-	Revestimiento en baño paredes	M2		19.36	-	
7.8.-	Revestimiento en pared cocina	M2		28.18	-	
7.9.-	Revestimiento en pared Lavadero	M2		4.32	-	

CONSTRUCCIÓN COMEDOR ECONÓMICO GALVAN
PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
7.10.-	Zocalos	MI		57.90	-	
						-
VIII.-	Puertas, Ventanas y Plafond					
8.1.-	Puerta comercial Entrada con dos paños fijos	UD		1.00	-	
8.2.-	Puertas Polimetal 2.10 x 0.8	UD		2.00	-	
8.3.-	Puertas Polimetal 2.10 x 0.9	UD		2.00	-	
8.4.-	Puertas Polimetal 2.10 x 1.00	UD		2.00	-	
8.5.-	Puerta enrollable Almacen	UD		1.00	-	
8.6.-	Ventanas Salormonicas	Pies2		286.60	-	
8.7.-	Cristal frontal Tikect	Pies2		6.46	-	
						-
IX.-	Sanitaria y aguas servidas					
9.1.-	Inodoro Alargado Blanco, incluye suministro, piezas e instalación	UD		4.00	-	
9.2.-	Lavamanos blaco, incluye piezas accesorios e intalación	UD		4.00	-	
9.3.-	Ducha de agua fria, suministro, piezas e instalación	UD		2.00	-	
9.4.-	Lavadero de granito doble	UD		1.00	-	
9.5.-	Desague de piso de 2" instalado	UD		5.00	-	
9.6.-	Espejos	UD		4.00	-	
9.7.-	Jaboneras	UD		4.00	-	
9.8.-	Trampas de grasa 1 x 1 x 1	UD		3.00	-	
9.9.-	Septica Colector General	UD		1.00	-	
9.10.-	Camara septica 1.70 x 3.40 x 1.60	UD		1.00	-	
9.11.-	Fragadero Exterior doble engranito vaciado	UD		1.00	-	
9.12.-	Caseta de Bomba	UD		1.00	-	
9.13.-	Cisterna 4,000 Gls. Tierra, 2.50X3.50X2.00 Mts	UD		1.00	-	
9.11.-	Bomba Mayer 1HP	UD		1.00	-	
9.12.-	Tinacos 500Gls	UD		1.00	-	
9.13.-	Canalización de agua en cocina incluye regilla de piso frontal estufas	UD		14.00	-	
						-

CONSTRUCCIÓN COMEDOR ECONÓMICO GALVAN
PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
X.-	Electricidad					
10.1.-	Salida Luz Cenital	UD		19.00	-	
10.2.-	Salida TC 110 V Doble	UD		10.00	-	
10.3.-	Salida TC 220 V, sencillo	UD		2.00	-	
10.4.-	Salida Interptores Sencillo	UD		5.00	-	
10.5.-	Salida Interptores Doble	UD		6.00	-	
10.6.-	Salida Interptores Triple	UD		2.00	-	
10.7.-	Salidas Abanicos de techo	UD		7.00	-	
10.8.-	Salida A/A	UD		1.00	-	
10.9.-	Salida Letrero	UD		1.00	-	
10.10.-	Salida Bomba de agua	UD		1.00	-	
10.11.-	Salida conexión Campanas Cocina	UD		2.00	-	
10.12.-	Aire acondicionado Inverter 12,000 BTU (Incluye Instalacion)	UD		1.00	-	
10.13.-	Luminarias 2 x 2 LED	UD		5.00	-	
10.14.-	Luminarias de Cocina	UD		3.00	-	
10.15.-	Luminarias Exteriores	UD		8.00	-	
10.16.-	Abanicos de techo KDK instalados	UD		7.00	-	
10.17.-	Panel de distribución 16 espacios 1 PH	UD		1.00	-	
10.18.-	Acometida Primaria 3H desde poste hasta transfer soterrada	UD		1.00	-	
10.19.-	Materiales Eléctricos (cubicar desglosaado)	PA		1.00	-	
10.20.-	M.O. Electrica	PA		1.00	-	
						-
XI.-	Pintura					
11.1.-	Primer base	M2		214.20	-	
11.2.-	Pintura Exterior Acrilica	M2		99.54	-	
11.3.-	Pintura Interior Acrilica	M2		29.30	-	
11.4.-	Techos	M2		85.35	-	
11.5.-	Verja Perimetral	M2		90.00	-	
11.6.-	Caseta de Bomba	M2		40.00	-	

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
						-
XI.-	Equipamiento Cocina					
12.1.-	Suministro Estufa de 4 Quemadores P-50 en Acero Inoxidable completa Bandeja relectora de Grasa, INOXI 92 X 33 X 26 de altura.	UD		2.00	-	
12.2.-	Campana en acero inoxidable 96 x 42 x 24 con filtro en acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminación antigrasa 110V	UD		2.00	-	
12.3.-	Extractor tipo Hongo, 220V 1PH para campana	UD		2.00	-	
12.4.-	Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable con Fregadero Inclustado.	UD		1.00	-	
12.5.-	Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable sin Respaldo y Sin entrepaños.	UD		1.00	-	
12.6.-	Suministro y Fabricación de Exhibidor de 6 Bandejas en Acero Inoxidable.	UD		1.00	-	
12.7.-	Freezer	UD		1.00	-	
12.8.-	Nevera	UD		1.00	-	
12.9.-	Marmitas de Gas	UD		1.00	-	
12.10.-	Volteable	UD		1.00	-	
12.11.-	Fregadero Inclinado de Granito para Ollas	P2		46.00	-	
						-
XII.-	Verja malla Ciclónica					
13.1.-	Construcción en verja ciclónica 6 pies de alto con columnas de amarre de 15 x 20 x 80, zapata y 4 líneas de block de 6".	ML		17.80	-	
13.2.-	Verja Perimetral en muro de block en tres laterales con columnas a 4 metros y 2.20 metros de altura	M2		214.96	-	
13.3.-	Puerta de acceso Peatonal	UD		1.00	-	
13.4.-	Puerta de acceso Vehicular	UD		0.00	-	
						-
XIV.-	Impemabilización de techo y canalización de aguas					
14.1.-	Limpieza y preparación	M2		147.26	-	

CONSTRUCCIÓN COMEDOR ECONÓMICO GALVAN
PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
14.2.-	Impermeabilizante Polybrite 24 don manos y primer	M2		147.26	-	
						-
XV.-	Area de Lavadero					
15.1.-	Estructura metálica soporte para cubierta	M2		12.00	-	
15.2.-	Cubierta de techo en aluzinc pre-pintado	M2		12.00	-	
						-
XVI.-	Miselaneos					
16.1.-	Tarja en Bronce, incluye muro base	P.A		1.00	-	
16.2.-	Letrero acrílico	P.A		1.00	-	
16.3.-	Tramera en metal en Almacen	UD		2.00	-	
16.4.-	Asta de bandera en tubos galvanizado 20 pie de altura (incluye base Horm.)	UD		2.00	-	
16.5.-	Tanque de gas	UD		N-A		
16.6.-	Depósito de Combustible	UD		1.00	-	
16.7.-	Planta Eléctrica	UD		1.00	-	
16.8.-	Sum. e Inst. de Escritorio 24*48 D/3 Gabetas Metalico	UD		1.00	-	
16.9.-	Sum. e Inst. de Archivo de 3 Gabetas Metalico	UD		1.00	-	
16.10.-	Sillas de Oficina	UD		3.00	-	
16.11.-	Mesas Comedor tipo maleta	UD		6.00	-	
16.12.-	Sillas comedo Plegable	UD		24.00	-	
16.13.-	Acondicionamiento de terreno para huerto y jardineria	PA		1.00	-	
						-
	Sub-Total general					-
	Dirección Técnica	10.00%				-
	Seguro y Fianza	2.50%				-
	Transporte	3.50%				-
	Gastos Admisnitrativos	5.00%				-
	Iey Fondo Pensiones y Jubilicaiones	1.00%				-
	Estudio de Suelo					
	ITBIS	18.00%				-
	Total General					-

CONSTRUCCIÓN COMEDOR ECONÓMICO GALVAN
PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales

Elaborado por:



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PRESUPUESTO

ADECUACION COMEDOR ECONÓMICO BOHECHIO,

PROVINCIA SAN JUAN , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad		Sub-Total
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
I.	Preliminares					
1.1.-	Levantamiento e Ingeniería	PA		1.00		
1.2.-	Movilización y Desmovilización	Meses		3.00		
						-
II.	Demoliciones					
2.1.-	Apertura hueco puerta Almacén	PA		1.00		
2.2.-	Demoliciones en área de construcción lavadero	PA		1.00		
2.3.-	Demoliciones en área de oficinas para caseta de tikets	PA		1.00		
2.4.-	Demolición ceseta de bomba sobre cisterna	PA		1.00		
					-	-
III.	Movimiento de Tierra					
3.1.-	Excavación muro zapata despensa y cuarto de guardia	M3		4.05		
3.2.-	Excavaciones puerta entrada almacén y rampa de acceso	M3		2.70		
3.3.-	Excavaciones muro línea de cocina	M3		2.09		
						-
IV.	Hormigón					
4.1.-	Zapara de muros de 20cm	M3		2.21		
4.2.-	Platea para casa ade bomba	M3		0.13		
4.3.-	Rampa de acceso Almacén	M3		3.60		
4.4.-	Losa de piso area de lavadero	M3		8.00		
4.5.-	Reparación de calzada simple frotada en el perimetro	M2		50.00		



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PRESUPUESTO

ADECUACION COMEDOR ECONÓMICO BOHECHIO,
PROVINCIA SAN JUAN , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
					-
V.-	Muros de Block				
5.1.-	Muros de blosk de 20cm, despensa, casa de guardia, cierre de puertas, cierre ventana	M2		58.95	
5.2.-	Muros de blosk de 20cm, casa de bomba	M2		6.00	
					-
VI.-	Terminaciones				
6.1.-	Pañete	M2		167.46	
6.2.-	Mochetas	ML		30.00	
6.3.-	Cantos	ML		45.00	
					-
VII.-	Revestimeintos y Pisos				
7.1.-	Piso en cocina	M2		43.21	
7.2.-	Piso en Baños	M2		4.12	
7.3.-	Revestimiento en baño paredes	M2		21.94	
7.4.-	Revestimiento en pared cocina	M2		44.03	
					-
VIII.-	Puertas, Ventanas y Plafond				
8.1.-	Puertas Metálicas instaladas con llavín	UD		9.00	
8.2.-	Puerta de Cristal doble entrada	UD		1.00	
8.3.-	Puerta enrollable de almacén	UD		1.00	
8.4.-	Ventanas tipo celocias bronce claro	Pies2		140.94	
8.5.-	Ventanas corredizas bronce	Pies2		25.00	
8.6.-	Plafón tipo vinil area de comedor	M2		54.47	
8.7.-	Plafón tipo vinil area de comedor y cocina	M2		104.79	



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PRESUPUESTO

ADECUACION COMEDOR ECONÓMICO BOHECHIO,
PROVINCIA SAN JUAN , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
					-
IX.	Sanitaria y aguas servidas				
9.1.-	Inodoros	UD		3.00	
9.2.-	Lavamanos	UD		3.00	
9.3.-	Mezcaldora duchas	UD		1.00	
9.4.-	Mezcaldora lavamanos	UD		3.00	
9.5.-	Construcción registro inspección	UD		4.00	
9.6.-	Construcción trampa de grasa	UD		2.00	
9.7.-	Desague de piso	UD		4.00	
9.8.-	Tinaco de 500 Gls	UD		1.00	
9.9.-	Limpieza cisterna y reparaciones	UD		1.00	
9.10.-	Moto 1HP y Tanque	UD		1.00	
9.11.-	Materiales de Instalación	PA		1.00	
9.12.-	Mano de Obra	PA		1.00	
					-
X.	Electricidad				
10.1.-	Lampara 2 x 2 en comedor	UD		4.00	
10.2.-	Lampara water proof en cocina y almacen	UD		4.00	
10.3.-	Lamparas exterior	UD		7.00	
10.4.-	Avanicos de Techo KDK	UD		6.00	
10.5.-	Avanicos de pared en tikec KDK	UD		1.00	
10.6.-	Salida para luz Cenital	UD		10.00	
10.7.-	Salida para Interruptor Simple	UD		6.00	
10.8.-	Salida para Interruptor Doble	UD		6.00	



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PRESUPUESTO

ADECUACION COMEDOR ECONÓMICO BOHECHIO,
PROVINCIA SAN JUAN , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
10.9.-	Salida T.C. 120V Doble en cocina	UD		12.00	
10.10.-	Aire acondicionado Inverter 12,000 BTU (Incluye Instalacion)	UD		1.00	
10.11.-	Salidas de Abanicos de Techos	UD		6.00	
10.12.-	Iluminacion Exterior	UD		5.00	
10.13.-	Materiales	PA		1.00	
10.14.-	Mano de Obra	PA		1.00	
XI.	Pintura General				
11.1.-	Pintura Acrilica en techo	M2		245.12	
11.2.-	Pintura Acrilica pared en interior	M2		352.44	
11.3.-	Pintura Acrilica en exterior	M2		189.84	
11.4.-	Pintura en verja perimetral	M2		1.00	
XII.	Equipamiento cocina				
12.1.-	Suminsitro Estufa de 4 Quemadores P-50 en Acero Inoxodable completa Bandeja relectora de Grasa, INOXI 92 X 33 X 26 de altura.	UD		2.00	
11.2.-	Campana en acero inoxidable 96 x 42 x 24 con filtro en acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminación antigrasa 110V	UD		2.00	
11.3.-	Campana en acero inoxidable 96 x 42 x 24 con filtro en acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminacion antigrasa 110V	UD		2.00	
11.4.-	Extractor tipo Hongo, 220V 1PH para campana	UD		2.00	
11.5.-	Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable con Fregadero Inclustado.	UD		1.00	



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PRESUPUESTO

ADECUACION COMEDOR ECONÓMICO BOHECHIO,
PROVINCIA SAN JUAN , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad		Sub-Total
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
11.6.-	Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable sin Respaldo y Sin entrepaños.	UD		1.00		
11.7.-	Suministro y Fabricación de Exhibidor de 6 Bandejas en Acero Inoxidable.	UD		1.00		
11.8.-	Freezer	UD		1.00		
11.9.-	Nevera	UD		1.00		
11.10.-	Marmitas de Gas	UD		1.00		
11.11.-	Canalizacion de agua en cocina incluye regilla	UD		14.00		
11.12.-	Fregadero Inclinado de Granito para Ollas	P2		46.00		
XII. -	Verja malla Ciclónica					
12.1.-	Reparación en verja ciclónica	ML		47.55		
12.2.-	Puerta de acceso Almacén	UD		1.00		
XIII. -	Impemeabilización de techo y canalización de aguas					
13.1.-	Limpieza y preparación	M2		245.12	-	
13.2.-	Corección de pendientes y desagues	PA		1.00		
13.3.-	Impermeabilización de Techo	M2		245.12		
XIV. -	Area de Lavadero					
14.1.-	Estructura metálica soporte para cubierta	M2		13.59		
14.2.-	Cubierta de techo en aluzinc pre-pintado	M2		13.59		
XVI. -	Mislaneos					



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PRESUPUESTO

ADECUACION COMEDOR ECONÓMICO BOHECHIO,

PROVINCIA SAN JUAN , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad		Sub-Total
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
16.1.-	Tarja en Bronce, incluye muro base	P.A		1.00		
16.2.-	Letrero acrílico	P.A		1.00		
16.3.-	Tramería en metal en Almacén	UD		3.00		
16.4.-	Asta de bandera en tubos galvanizado 20 pie de altura (incluye base Horm.)	UD		2.00		
16.5.-	Tanque de gas	UD		N-A		
16.6.-	Depósito de Combustible	UD		1.00		
16.7.-	Planta Eléctrica	UD		1.00		
16.8.-	Sum. e Inst. de Escritorio 24*48 D/3 Gabetas Metálico	UD		1.00		
16.9.-	Sum. e Inst. de Archivo de 3 Gabetas Metálico	UD		1.00		
16.10.-	Sillas de Oficina	UD		3.00		
16.11.-	Mesas Comedor tipo maleta	UD		6.00		
16.12.-	Sillas comedo Plegable	UD		24.00		
16.13.-	Acondicionamiento de terreno para huerto y jardinería	PA		1.00		
	Sub-Total general					-
	Dirección Técnica	10.00%				-
	Seguro y Fianza	3.50%				-
	Transporte	4.00%				-
	Gastos Admisnitrativos	5.00%				-
	Iey Fondo Pensiones y Jubilaciones	1.00%				-
	ITBIS	18.00%				-



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PRESUPUESTO

ADECUACION COMEDOR ECONÓMICO BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN , REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad		Sub-Total
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
	Total General					-
	Costo M2 Remodelación					
	Costo M2 Remodelación con Equipamiento					

Elaborado por:

REMDELACION LOCAL COMEDOR ECONÓMICO, LOS LLANOS
PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
I. - Preliminares						
1.1.-	Caseta materiales Obra y Campamento	PA		1.00	-	
1.2.-	Movilización y Desmovilización	Meses		1.00	-	
						-
II. - Demoliciones						
2.1.-	Demolición para puerta casa guardia	PA		1.00	-	
					-	-
III. - Movimiento de Tierra						
3.1.-	Excavaciones zapata de muros en cierre puerta	M3		2.11	-	
3.2.-	Relleno dematerial granular en repoción de excavaciones muros y columnas	M3		1.00	-	
3.3.-	Bote de ecombros a 8Km.	Bote		4.00	-	
						-
IV. - Hormigón						
4.1.-	Zapara de muros de 20cm división casa de guardia y area de lavadero	M3		1.25	-	
4.2.-	Calzada simple frotada en el perimetro y area de lavadero	M2		15.00	-	
						-
V. - Muros de Block						
5.1.-	Muros de blockde 15cm, división cuarto de guardia y cierre ventana frontal para almacen	M2		9.53	-	
5.2.-	Muros de blockde 15cm, en perímetro piso lavadero	M2		3.20	-	
						-
VI. - Terminaciones						
6.1.-	Pañete Interior	M2		19.06	-	
6.2.-	Mochetas	ML		5.20	-	
6.3.-	Cantos	ML		10.40	-	
6.2.-	Desague de Techo 3" , revisar y canalizar	UD		4.00	-	
						-
VII. - Revestimientos y Pisos						
7.1.-	Piso en Baños	M2		7.02	-	
7.2.-	Revestimiento en baño paredes	M2		20.64	-	
7.3.-	Revestimiento en pared cocina	M2		16.02	-	
7.4.-	Revestimiento en pared Lavadero	M2		3.36	-	

REMODELACION LOCAL COMEDOR ECONÓMICO, LOS LLANOS
PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
						-
VIII.-	Puertas, Ventanas y Plafond					
8.1.-	Puertas Polimetal 2.10 x 0.9	UD		2.00	-	
8.2.-	Puertas Polimetal 2.10 x 1.00	UD		2.00	-	
8.3.-	Puerta Almacen doble Polimetal Reforzada	UD		1.00	-	
8.4.-	Ventanas Salormónicas	Pies2		15.49	-	
8.5.-	Cristal frontal Tikect	Pies2		6.00	-	
						-
IX.-	Sanitaria y aguas servidas					
9.1.-	Inodoro Alargado Blanco, incluye suministro, piezas e instalación	UD		2.00	-	
9.2.-	Lavamanos blanco, incluye piezas accesorios e instalación	UD		2.00	-	
9.3.-	Ducha de agua fria, suministro, piezas e instalación	UD		1.00	-	
9.4.-	Lavadero de granito doble	UD		1.00	-	
9.5.-	Desague de piso de 2" instalado	UD		2.00	-	
9.6.-	Espejos	UD		2.00	-	
9.7.-	Jaboneras	UD		2.00	-	
9.8.-	Trampas de grasa 1 x 1 x 1	UD		1.00	-	
9.9.-	Tinacos 500Gls	UD		1.00	-	
						-
X.-	Electricidad					
10.1.-	Salida Luz Cenital	UD		2.00	-	
10.2.-	Salida TC 110 V Doble	UD		1.00	-	
10.3.-	Salida TC 220 V, sencillo	UD		1.00	-	
10.4.-	Salida Interptores Sencillo	UD		1.00	-	
10.5.-	Salida Interptores Doble	UD		2.00	-	
10.6.-	Salida Interptores Triple	UD		1.00	-	
10.7.-	Salidas Abanicos de techo	UD		2.00	-	
10.8.-	Salida Letrero	UD		1.00	-	
10.9.-	Salida conexión Campanas Cocina	UD		1.00	-	
10.10.-	Salida Bomba de agua	UD		1.00	-	

REMODELACION LOCAL COMEDOR ECONÓMICO, LOS LLANOS
PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
10.11.-	Luminarias 2 x 2 LED	UD		4.00	-	
10.12.-	Luminarias de Cocina	UD		2.00	-	
10.13.-	Luminarias Exteriores	UD		4.00	-	
10.14.-	Abanicos de techo KDK instalados	UD		2.00	-	
10.15.-	Materiales Eléctricos (cubicar desglosado)	PA		1.00	-	
10.16.-	M.O. Eléctrica	PA		1.00	-	
						-
XI.-	Pintura					
11.1.-	Primer base	M2				
11.2.-	Pintura Exterior Acrilica	M2		167.18	-	
11.3.-	Pintura Interior Acrilica	M2		460.12	-	
11.4.-	Techos	M2		92.76	-	
						-
XII.-	Equipamiento Cocina (Ver Presupuesto anexo)					
12.1.-	Suministro Estufa de 4 Quemadores P-50 en Acero Inoxidable completa Bandeja relectora de Grasa, INOXI 92 X 33 X 26 de altura.	UD		1.00	-	
12.2.-	Campana en acero inoxidable 96 x 42 x 24 con filtro en acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminación antigrasa 110V	UD		1.00	-	
12.3.-	Extractor tipo Hongo, 220V 1PH para campana	UD		1.00	-	
12.4.-	Suministro y Fabricación de Exibidor de 6 Bandejas en Acero Inoxidable.	UD		1.00	-	
12.5.-	Freezer	UD		1.00	-	
12.6.-	Nevera	UD		1.00	-	
						-
XIII.-	Verja malla Ciclónica					
13.1.-	Construcción en verja ciclónica 6 pies de alto con columnas de amarre de 15 x 20 x 80, zapata y 4 líneas de block de 6".	ML		55.54	-	
13.2.-	Puerta de acceso Vehicular y Peatonal	UD		1.00	-	
						-
XIV.-	Impemeabilización de techo y canalización de aguas					

REMODELACION LOCAL COMEDOR ECONÓMICO, LOS LLANOS
 PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, REPUBLICA DOMINICANA

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub-Total	
						Sub- totales
14.1.-	Limpieza y preparación	M2		111.32	-	
14.2.-	Impermeabilizante Polybrite 24 dos manos y primer	M2		111.32	-	
						-
XV.-	Area de Lavadero					
15.1.-	Estructura metálica soporte para cubierta	M2		10.00	-	
15.2.-	Cubierta de techo en aluzinc pre-pintado	M2		10.00	-	
						-
XVI.-	Miselaneos					
16.1.-	Tarja en Bronce, incluye muro base	P.A		1.00	-	
16.2.-	Letrero acrílico	P.A		1.00	-	
16.3.-	Tramera en metal en Almacen	UD		1.00	-	
16.4.-	Asta de bandera en tubos galvanizado 20 pie de altura (incluye base Horm.)	UD		1.00	-	
16.5.-	Tanque de gas	UD		2.00	-	
16.6.-	Sum. e Inst. de Escritorio 24*48 D/3 Gabetas Metalico	UD		1.00	-	
16.7.-	Sum. e Inst. de Archivo de 3 Gabetas Metalico	UD		1.00	-	
16.8.-	Sillas de Oficina	UD		2.00	-	
16.9.-	Mesas Comedor tipo maleta	UD		2.00	-	
16.10.-	Sillas comedo Plegable	UD		12.00	-	
16.11.-	Acondicionamiento de terreno para huerto y jardineria	PA		1.00	-	
						-
	Sub-Total general					-
	Dirección Técnica	10.00%				-
	Seguro y Fianza	2.50%				-
	Transporte	3.00%				-
	Gastos Admisnitrativos	5.00%				-
	Iey Fondo Pensiones y Jubilicaiones	1.00%				-
	ITBIS	18.00%				-
	Total General					-